



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า ที่ ๓๕๒/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบท่อผ่าซีก บ้านป่าสุ่มน้อย หมู่ที่ ๓ ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๒๖๕.๐๐ เมตร ความลึกโดยเฉลี่ย ๐.๒๐ - ๐.๔๐ เมตร เริ่มต้นโครงการจากตู้ เต็มน้ำมันประชารัฐ ถึงสามแยกทางเข้าหมู่บ้าน ก่อสร้างตามแบบมาตรฐาน เลขที่ กข.๖/๒๕๖๘ และรายละเอียดที่ องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า (ตัดป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์) กำหนด ได้พิจารณาและกำหนดราคา กลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบท่อผ่าซีก บ้านป่าสุ่มน้อย หมู่ที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๒๕๘,๗๒๘.๘๗.- บาท

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ)

(นายวิจิต ธานีวรรณ)


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำแบบท่อผ่าซีก บ้านป่าสุ่มน้อย หมู่ที่ ๓
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบประมาณ เป็นเงิน ๒๕๘,๗๐๐.๐๐ บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างรางระบายน้ำแบบท่อผ่าซีก บ้านป่าสุ่มน้อย หมู่ที่ ๓ ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๒๖๕.๐๐ เมตร ความลึกโดยเฉลี่ย ๐.๒๐ - ๐.๔๐ เมตร เริ่มต้นโครงการจากตู้เติมน้ำมันประชารัฐ ถึงสามแยกทางเข้าหมู่บ้าน ก่อสร้างตามแบบมาตรฐาน เลขที่ กข.๖/๒๕๖๘ และรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า (ตัดป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์) กำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๒๕๘,๗๒๘.๘๗.- บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบท่อผ่าซีก
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสมควร เอื้อกิจ	ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็นประธานกรรมการ
๗.๒ นายประยูร อุ่นเจริญ	เจ้าพนักงานป้องกันฯ	เป็นกรรมการ
๗.๓ นายประยงค์ อนารัตน์	นายช่างโยธา	เป็นกรรมการ

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายสมควร เอื้อกิจ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายประยูร อุ่นเจริญ)

เจ้าพนักงานป้องกันฯ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายประยงค์ อนารัตน์)

นายช่างโยธา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างวางระบายน้ำ
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า
งบประมาณประจำปี 2568

กลุ่มงาน/งาน งานทาง
ชื่อโครงการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำแบบท่อผ่าซีก
ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 265.00 เมตร ความลึกโดยเฉลี่ย 0.20 - 0.40 เมตร
สถานที่ก่อสร้าง บ้านป่าสุ่มน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลพระเจ้า อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า
แบบเลขที่ กข.6/2568
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2568

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานรื้อผิวคอนกรีตและเทคอนกรีตคืนสภาพเดิม							
	1.1 รื้อผิวถนน คสล.	ตร.ม.	6.40	115.12	736.77	1.3642	157.05	1,005.10
	1.2 เทคอนกรีตคืนสภาพเดิม	ลบ.ม.	0.96	2,235.83	2,146.40	1.3642	3,050.12	2,928.12
2	งานโครงสร้างวิศวกรรม							
	2.1 วางระบายน้ำแบบท่อผ่าซีก Ø 0.40 เมตร	เมตร	215.00	685.23	147,324.45	1.3642	934.79	200,980.01
	2.2 ท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก Ø 0.40 เมตร	เมตร	50.00	788.97	39,448.50	1.3642	1,076.31	53,815.64
	2.3 บ่อพัก ขนาด 0.70x0.70x0.50 ม. + ฝาปิด	ลูก	-	-	-	1.3642	-	-
	2.4 ฝาปิดรางระบายน้ำ ขนาด 0.50x0.60x0.12 ม.	แผ่น	-	-	-	1.3642	-	-
3	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ							
	3.1 งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ชุด	-	-	-	1.3642	-	-
	3.2 งานป้ายโครงการ	ชุด	-	-	-	1.3642	-	-
					189,656.12		รวม	258,728.87
ตัวอักษร (-สองแสนห้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยยี่สิบแปดบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์-)								258,728.87

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างวางระบายน้ำ

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

189,656.12

เฉลี่ย เมตร ละ

976.34

บาท/เมตร

=

1.3642

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายสมควร เอื้อกิจ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายประยูร อุ่นเจริญ)

เจ้าพนักงานป้องกันฯ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายประยงค์ อนารัตน์)

นายช่างโยธา