



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า ที่ ๕๓๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพระเจ้า หมู่ที่ ๙ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร เริ่มต้นโครงการจาก คสล. เดิมถึงที่นายนายเงิน ไชยโคตร ก่อสร้างตามแบบและรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า กำหนดได้ พิจารณาและกำหนดราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพระเจ้า หมู่ที่ ๙ เป็นจำนวนเงิน ๔๗๒,๘๘๑.๑๐.- บาท

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(ลงชื่อ)

(นางลัดดา ศิริสาร)


ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพระเจ้า หมู่ที่ ๙
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๔๘๐,๐๐๐.๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพระเจ้า หมู่ที่ ๙ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร เริ่มต้นโครงการจาก คสล. เดิมถึงที่หน้านายเงิน ไชยโคตร ก่อสร้างตามแบบและรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า กำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๔๗๒,๘๘๑.๑๐.- บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


๗.๑ นายสมควร เอื้อกิจ	ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็นประธานกรรมการฯ
๗.๒ นางสาวศรินทรา ยานะสาร	เจ้าพนักงานธุรการ	เป็นกรรมการ
๗.๓ นายประยงค์ อนารัตน์	นายช่างโยธา	เป็นกรรมการ

(ลงชื่อ)


 (นายสมควร เอื้อกิจ)
 ผู้อำนวยการกองช่าง


ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)


 (นางสาวศรินทรา ยานะสาร)
 เจ้าพนักงานธุรการ

กรรมการ

(ลงชื่อ)


 (นายประยงค์ อนารัตน์)
 นายช่างโยธา

กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
 ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า
 งบประมาณประจำปี 2568

กลุ่มงาน/งาน งานทาง
 ชื่อโครงการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ปริมาณงาน/ผิวจราจร ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านพระเจ้า หมู่ที่ 9 ตำบลพระเจ้า อำเภอยะรัง จังหวัดร้อยเอ็ด
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า
 แบบเลขที่ กข.5/2568
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2568

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานดิน							
	1 งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	800.00	1.73	1,384.00	1.3642	2.36	1,888.05
	1 งานดินขุด-ขน	ลบ.ม.	-	-	-	1.3642	-	-
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	2 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา 0.05 เมตร	ลบ.ม.	40.00	464.80	18,592.00	1.3642	634.08	25,363.21
	2 งานลูกรังรองพื้นทางหนา 0.10 เมตร	ลบ.ม.	-	-	-	1.3642	-	-
3	งานผิวทาง							
	3 ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 0.15 เมตร	ตร.ม.	800.00	376.79	301,432.00	1.3642	514.02	411,213.53
	3 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.	4.00	301.09	1,204.36	1.3642	410.75	1,642.99
	3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	72.00	165.47	11,913.84	1.3642	225.73	16,252.86
	3.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	200.00	60.55	12,110.00	1.3642	82.60	16,520.46
4	งานโครงสร้าง							
	4.1 ท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. 0.40 เมตร	ม.	-	-	-	1.3642	-	-
5	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ							
	5 ป้ายโครงการ	ชุด	-	-	-	1.3642	-	-
	5 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ชุด	-	-	-	1.3642	-	-
					346,636.20		รวม	472,881.10
								472,881.10

ตัวอักษร (-สี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันแปดร้อยแปดสิบเอ็ดบาทสิบสตางค์-)

ผลรวมคำนวณต้นทุนงานก่อสร้างทาง
 ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=
 =

346,636.20
 1.3642

เฉลี่ย ตร.ม.ละ

591.10 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายสมควร เอื้อกิจ)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวศิรินทรา ยานะสาร)
 เจ้าพนักงานธุรการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายประยงค์ อนารัตน์)
 นายช่างโยธา