



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า ที่ ๖๕/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างโครงการปรับปรุงประปาหมู่บ้านเหล่าสามัคคี หมู่ที่ ๑๐ เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน บ้านเหล่าสามัคคี หมู่ที่ ๑๐ ก่อสร้างตามแบบและรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า กำหนด ได้พิจารณาและกำหนดราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศราคากลางโครงการ เป็นจำนวนเงิน ๔๐๐,๒๒๘.๗๒.- บาท (สี่แสนสองร้อยยี่สิบแปดบาทเจ็ดสิบสองสตางค์)

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายยุทธอนันต์ ชลเทพ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงประปาหมู่บ้าน บ้านเหล่าสามัคคี หมู่ที่ ๑๐
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๔๔๒,๕๐๐.๐๐.- บาท (-สี่แสนสี่หมื่นสองพันห้าร้อย บาทถ้วน-)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป โดยดำเนินการปรับปรุงประปาหมู่บ้าน บ้านเหล่าสามัคคี หมู่ที่ ๑๐ เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน บ้านเหล่าสามัคคี หมู่ที่ ๑๐ ก่อสร้างตามแบบ และรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า กำหนด ได้พิจารณาและกำหนดราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๔๐๐,๒๒๘.๗๒.- บาท (สี่แสนสองร้อยยี่สิบแปดบาทเจ็ดสิบสองสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสมควร เอื้อกิจ	ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็นประธานกรรมการฯ
๗.๒ นางสาวฐิตียาพร พลภักดี	นักทรัพยากรบุคคล	เป็นกรรมการ
๗.๓ นายประยงค์ อนารัตน์	นายช่างโยธา	เป็นกรรมการ

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายสมควร เอื้อกิจ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางสาวฐิตียาพร พลภักดี)

นักทรัพยากรบุคคล

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายประยงค์ อนารัตน์)

นายช่างโยธา

แบบแสดงรายละเอียด ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง หอถังสูง ขนาด 10 ม.³ (ถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 2.5 ลบ.ม. จำนวน 4 ลูก) ปีงบประมาณ 2569

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเหล่าสามัคคี หมู่ที่ 10 ตำบลพระเจ้า อำเภอยะรัง จังหวัดร้อยเอ็ด

แบบเลขที่ -

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า

ประมาณการโดย นายประยงค์ อนารัตน์

เมื่อวันที่ 14 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1.1	1. งานดิน ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	19 ลบ.ม.	0.00	0.00	168.00	3,192.00	3,192.00	
		1 ลบ.ม.	440.00	440.00	104.00	104.00	544.00	
2.1	2. งานแบบหล่อ ไม้แบบ	11 ลบ.ฟ.	400.00	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	
		32 ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	4,448.00	4,448.00	
2.2	ค่าแรง	8 ลบ.ฟ.	400.00	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	
ค่ายัน + เคร่าร์ดแบบ		44.86	358.88			358.88		
2.3	3. งานคอนกรีต คอนกรีต 1 : 3 : 5	1 ลบ.ม.	1,827.55	1,827.55	426.00	426.00	2,253.55	
ตะปู		6 ลบ.ม.	2,099.79	12,598.74	532.00	3,192.00	15,790.74	
3.1	4. งานเหล็ก เหล็กเส้นกลม ขนาด dia. 6 มม.	54 กก.	22.69	1,225.26	4.40	237.60	1,462.86	
3.2		300 กก.	19.26	5,778.00	3.60	1,080.00	6,858.00	
4.1	เหล็กข้ออ้อย ขนาด dia. 12 มม.	11 กก.	39.72	436.92			436.92	
4.2		ลวดผูกเหล็ก No. 18						
4.3	รวมยอดยกไป			30,265.35		12,679.60	42,944.95	

แบบแสดงรายละเอียด ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

ประมาณราคาก่อสร้าง หอถังสูง ขนาด 10 ม.³ (ถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 2.5 ลบ.ม. จำนวน 4 ลูก) ปีงบประมาณ 2569

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเหล่าสามัคคี หมู่ที่ 10 ตำบลพระเจ้า อำเภอยะรัง จังหวัดร้อยเอ็ด

แบบเลขที่ -

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า

ประมาณการโดย นายประยงค์ อนารัตน์

เมื่อวันที่ 14 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ราคาต่อหน่วย		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	เป็นเงิน	เป็นเงิน		
9.8	รวมยอดยกมา			193,715.59					251,820.99	
9.9	เสาเข็ม คสล. ขนาด [∅] 0.15 x 0.15 x 6.00 ม. หรือหกเหลี่ยมกลาง ขนาด 0.15 x 6.00 ม.	36 ต้น	650.00	23,400.00	179.00		58,105.40	6,444.00	29,844.00	
9.10	ป้ายโครงการ	- ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
9.11	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	- ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	รวมเงิน			217,115.59			64,549.40		281,664.99	
	คิดเป็นเงินค่างาน			217,115.59			64,549.40		281,664.99	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายสมควร เอื้อกิจ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาววิฐิตยาพร พลภักดี)

นักทรัพยากรบุคคล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายประยงค์ อนารัตน์)

นายช่างโยธา